JUDETUL IASI
COMUNA CIUREA
STR MERILOR.NR 468

AUTORIZATII EMISE IULIE 2023

Nr data aut	Nume propr /cadastral	Denumire investitie	Adresa investitie	Nume proiectant
70/05/07/2023	SC MARKONIK SRL	construire locuinta tip duplex p+1e,S teren =580,00 mp, pot =14,96, cut=0,40 mp/adc teren, sc=86,080 mp, sd=232,00 mp, su=181,40 mp, regim de inaltime p+1e, h max cornisa =5,75 m,h la coama=6,40, sistem constructiv: zidarie portanta, fundatii: continue din ba, acopreris: sarpanta,sistem de incalzire:centrala termica, invelitoare: tabla ondulata ,finisaj exterior:tencuiala decorativa,tamplarie exterior pvc, cladirea este retrasa de aliniament 4,5 m fata de limita s-v, 15,05 fata de limita s-e, 4,45m fata de limita n-v in urmatoarele conditiise vor respecta toate avizele/studiile solicitate prin certificatul de urbanism, se va respecta documentatia tehnica vizata spre neschimbare care face parte integranta din prezenta autorizatie de construire, organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului autorizatia de construire, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute sa alin.231, lit a) si b) precum si s amplaseze la santier , la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile legii 50/1991r, art 7) , alin.233 accesul va fi adus la starea initiala pe cheltuiala executantului in urma lucrarilor efectuate(sapaturi, bransamente,etc)se va monta panou cu identificatorii lucarii va fi anuntata inceperea lucrarilor la primaria ciurea si isc iasi	Hlincea, str Mugurilor	Sc cado Tehnique SRL
71/05/07/2023	SC DELGAZ pentru Stirbu Florin	extindere conducta distributie, bransament si prm gaze naturale extinderea va fi proiectata din pe 100, sdr 11, dn 90*8,2 mm, lungime l=65,00 m,conducta proiectata se conecteaza la conducta de presiune redusa din pe cu dn 90 mm existenta pe strada barierei	Lunca cetatuii, str Barierери	Sc sfera id
72/05/07/2023	SC DELGAZ pentru SC INTERMAG SRL	alimentare cu energie electrica spatiu depozitare racordarea consumatorului se va realiza buclat in les 0,4 kv, cu alimentaede baza din tdjt al ptz 5 sunca cetatuii(20/0,4 kv, 250 kva) si alimentare de rezerva din tdjt al ptz 4 lunca cetatiuii(20/0,4 kv, 400 kva) les 0,4 kv proiectata, se va realiza cu cablu tip na2xy 3*240+120 mmp, in lungime de 450 m(lungime cablu din ptz5 lunca cetatuii-120 m, lungime cablu din ptz4 lunca cetatuii -330m	Lunca Cetatuii, str Luceafarului, Stadionuli, Luncii	Sc Electro Univers
73/05/07/2023	63922	construire locuinta d(partial)+ p+1e,s teren =379,00 mp, pot =16,62, cut=0,40 mp/adc teren, sc=86,080 mp, sd=232,00 mp, su=181,40 mp, regim de inaltime p+1e, h max cornisa =5,75 m,h la coama=6,40, sistem constructiv: zidarie portanta, fundatii: continue din ba, acopreris: sarpanta,sistem de incalzire:centrala termica, invelitoare: tabla ondulata ,finisaj exterior:tencuiala decorativa,tamplarie exterior pvc, cladirea este retrasa de aliniament 4,5 m fata de limita s-v, 15,05 fata de limita s-e, 4,45m fata de limita n-v	Hlincea, str Mugurilor	Sc cado tehnique
74/10/07/2023	Sc delgsz	modernizare les 20kv st galata-pt ezareni (portinea dintre pt4 lunca cetatuii si sd 248) se va realiza les 20kv, cablu tip na 2xs (f)2y, 3 x1x150 mmp, in lungime de 935 m, pe strada luceafarului, sub carosabil, cablu montat in profil t, pe strada garii pe sub trotuare si spati verzi.la subtraversare str garii cablu va fi montat in profil t , se va subtraversa paraul nicolina prin foraj, prin spatiul verde si sub trotuarele drumului judetean 248, pe partea dreapta in sensul de mers spre iasi, apoi prin spatiul verde pana la stalpul fn tip sc 15014	Lunca cetatuii, Luceafarului Garii, dj 248	Sc falma rom

75/11/07/2023	SC Delgaz prin Fan Electric	extindere retea energie electrica prin montare stalpi se 10 inglobati in fundatii din beton c8/10 cu dimensiunea de 0,80x1,00 si inaltimea de 1,70 m, se 4 inglobati in fundatii burate cu ø 80 si adancimea de 1,80 m	Ciurea, str Ciocarliei	Sc Fan Electric
76/11/07/2023	Sc delgaz prin sc proelectro	extindere retea energie electrica se va construi lea 0,4 kv proiectata pe stalpi existenti si pe stalpi noi de tip se 10 si se 4 cu conductor torsadat nfa2x 50+3x95 mm, pe o lungime de 655 m.se va construi un les 0,4 kv la iesirea din post si la subtraversarea unei linii de medie tensiune cu cablu na2xaby 3x150+70 mmp, in lungime de 105 m	Ciurea, str Padurii, Lautarilor	Sc Proelectro
77/12/07/2023	68660	lucrari de amenajare pod su mentinuta=58,86 ml, su propuse =58,46 mp inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe cheltuiala proprie, sa noteze in cartea funciara a imobilului autorizatia de construire, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute sa alin.231, lit a) si b) precum si s amplaseze la santier , la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile legii 50/1991r, art 7) , alin.233 accesul va fi adus la starea initiala pe cheltuiala executantului in urma lucrarilor efectuate(sapaturi, bransamente,etc)se va monta panou cu identificatorii lucarii va fi anuntata inceperea lucrarilor la primaria ciurea si isc iasi	Hlincea, Cortez	Smart construct srl
78/19/07/2023	Sc Gef Abecon	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT POST REGLARE MASURARE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE PRESIUNE REDUSA TIP MATERIAL PE, DIAMETRU PE 63, LUNGIME DE 20,0 M SI SE VA RACORDA IN CONDUCTA DE DISTRIBUTIE NOU PROIECTATA PRIN INTERMEDIU UNEI PIESE DE RACORD IN URMATOARELE CONDITII	Lunca Cetatuii, AGRONOMILOR	SC CHEST CONCEPT
79/19/07/2023	Sc GP2005 Productions	construire doua locuinte p+1e,s teren =936,00 mp, pot =14,70, cut=0,29 mp/adc teren, sc c1=68,91 mp, sd c1=137,82 mp, suc1=105,32 mp, sc c2=68,91 mp, sd c2=137,82 mp, suc2=105,32 mp regim de inaltime p+1e, h max cornisa =5,40 m,h la coama=7,60, sistem constructiv: cadre din beton armat, fundatii: continue din ba, acopreris: sarpanta,sistem de incalzire:centrala termica, invelitoare: tabla ondulata ,finisaj exterior:tencuiala decorativa,tamplarie exterior pvc, cladirile sunt retrase de aliniament 7,00 m fata de limita v, 3,00 fata de limita s, 3,00 fata de limita n	66550	Sc Casa Minima
80/19/07/2023	Sc GP2005 Productions	construire locuinta cuplata p+1e,s teren =938,00 mp, pot =14,26, cut=0,29 mp/adc teren, sc =133,80 mp, sd =267,60 mp, su=215,95 mp, regim de inaltime p+1e, h max cornisa =5,40 m,h la coama=7,90, sistem constructiv: cadre din beton armat, fundatii: continue din ba, acopreris: sarpanta,sistem de incalzire:centrala termica, invelitoare: tabla ondulata ,finisaj exterior:tencuiala decorativa,tamplarie exterior pvc, cladirile sunt retrase de aliniament 28,26 m fata de limita v, 3,05 fata de limita s, 3,08 fata de limita n in urmatoarele conditii	66551	Sc Casa Minima
81/19/07/2023	67617	demolare c1 si c2 si construire locuinta p+m,s teren =655,00 mp, pot =17,73, cut=0,34 mp/adc teren, sc =116,15 mp, sd =224,55 mp, su=183,40 mp, regim de inaltime p+m, h max cornisa =4,50 m,h la coama=7,30, sistem constructiv: cadre din beton armat, fundatii: continue din ba, acopreris: sarpanta,sistem de incalzire:centrala termica, invelitoare: tabla ondulata ,finisaj exterior:tencuiala decorativa,tamplarie exterior pvc, cladirile sunt retrase de aliniament 34,72 m fata de limita n, 3,00 fata de limita v, 1,50 fata de limita e	Ciurea, dj 248	Sc Home Concept
82/19/07/2023	SC Delgaz Grid sa	alimentare cu energie electrica locuinta colectiva mica firida de tip e 2-2 va fi alimentata prin les 0,4 kv realizata prin cablu cu izolatie polietilena in lungime de 25,00 ml, din firida e2 se va racorda o coloana cablu cu izolatie de politilena reticulata de tip na2xy in lungime de 20,00 ml, alimentarea de rezerva se va realiza prin cablu cu izolatie de polilitilena in lungime de 25,00 ml.	Hlincea, Ioan Matei	Sc Giga iNSTAL
83/20/07/2023	71444	construire locuinta d(partial)+ p+1e,s teren =379,00 mp, pot =16,62, cut=0,40 mp/adc teren, sc=86,080 mp, sd=232,00 mp,	Hlincea, str Manastirii	BI Mihaela Pascu

		su=181,40 mp, regim de inaltime p+1e, h max cornisa =5,75 m,h la coama=6,40, sistem constructiv: zidarie portanta, fundatii: continue din ba, acopreris: sarpanta,sistem de incalzire:centrala termica, invelitoare: tabla ondulata ,finisaj exterior:tencuiala decorativa,tamplarie exterior pvc, cladirea este retrasa de aliniament 4,5 m fata de limita s-v, 15,05 fata de limita s-e, 4,45m fata de limita n-v		
84/20/07/2023	Sc Mkd Development	**construire si inchidere terasa exteioara ,s teren =168,00 mp, sc =168 mp, regim de inaltime p, m,h la coama=2,32, sistem constructiv: zidarie portanta, fundatii: continue din ba, acoperis: sarpanta,sistem de incalzire:centrala termica, invelitoare: tabla ondulata ,finisaj exterior:tencuiala decorativa,tamplarie exterior pvc, cladirile sunt retrase de aliniament 6,54 m fata de limita n, 3,9 fata de limita s, 7,95 fata de limita**	Lunca Cetatuii, Agricultorilor	Sc Smart Construct
85/31/07/2023	72212,72213,72176	modificare constructie existenta amenajari exterioare, fatade, invelitoare, plan p,et.1, et.2, pod cu preluarea avizelor initiale(ac 217/21/10/2021 si ac 58/25/03/2022) s teren =647,00 mp, pot =29,81, cut=0,89 mp/adc teren, sc =192,90 mp, sd =578,70 mp, su=533,60 mp, regim de inaltime p+1e, h la coama=8,30, sistem constructiv: zidarie portanta, fundatii: continue din ba, acopreris: sarpanta,sistem de incalzire:centrala termica, invelitoare: tabla ondulata ,finisaj exterior:tencuiala decorativa,tamplarie exterior pvc	Hlincea, Ioan Matei	72212,72213,72176