JUDETUL	IASI									
COMUNA	CIUREA									
						AUTORIZATII EMISE LUNA IULIE 2025				
Nr crt	Nr ac	data emiterii autorizaţie	Valabilitate ac	perioada de executie	Nume Prenume solicitant	denumire investitie	Adresa investitie	nr cadastral	nr carte funciara	valoare
1	101	07.07.2025	24	24	72122	CONSTRUIRE LOCUINTA ,S teren =847,00 mp, Sc =54.00 mp, REGIM DE INALTIME S(partial)+P,H la streasina= 2.75.00, POT=16.64 00, CUT=0,28% SISTEM CONSTRUCTIV: STRUCTURA PE ZIDARIE PORTANTA, FUNDATII: CONTINUE, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALA TERMICA PE GAZ, INVELITOARE: TABLA , FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC, AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	LUNCA CETATUII, STR CIRESILOR	72122	72122	190300

2	102	07.07.2025	24	24	SC NEC GROUP SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA ,S teren =2030,00 mp, Sc =555,75 mp, REGIM DE INALTIME D+ P+2E ,H la streasina=8.60, POT=27.37% %,CUT=0,821, SISTEM CONSTRUCTIV: CADRE DIN BETON ARMAT, FUNDATII: CONTINUE SUB ZIDURI, ACOPRERIS:SARPANTA ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALIZAT, INVELITOARE: TABLA ONDULATA ,FINISAJ EXTERIOR: TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARI ,AMENAJARE SPATII VERZI,AMENAJJARE SPATIU DEPOZITARE GUNOI MENAJER, AMPLASARE HIDRANT SI RACORD UTILITATI	Hlincea,str Sunetului	73493	73493	2500875
3	103	07.07.2025	24	24	74172	=1680,00 mp, Sc C1 =61.41 mp, Sc C2 =61.41 mp, REGIM DE INALTIME D+P,H la streasina= 2.65.00, POT=7.31 00, CUT=0,189% SISTEM CONSTRUCTIV: PERETI STRUCTURALI DINZIDARIE DE CARAMIDA, FUNDATII: CONTINUE, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALA TERMICA PE GAZ, INVELITOARE: TABLA , FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC, AMENAJARE PARCARE INTERIOARA,	HLINCEA SEMNULUI	74172	74172	445312

4	104	07.07.2025	24	24	SC DELGAZ	MODERNIZARE LES 20KV BLOCURI LUNCA CETATUII, LES 20KV ptcZ4-PTCz 5 Lunca Cetatuii-Inlocuire LES MT pe o lungime de aprox 403,00 m,pozare LES pe trasee sistematizate, montare borne pe traseul LES, refacere infrastructura rutiera,montaj dispoxitive semnalizare avrii celule de linie aferente PTCz 4 si PTCz 5, inscriptionarea instalatiilor proiectate, LES 20KV PTCz 5 -PTCz 3 Lunca Cetatuii inlocuire LES MT pe o lungime de aprox 421.m, pozare LES pe trasee sitematizate , montare borne pe traseul LES, refacere infrastructura rutiera,montaj dispoxitive semnalizare avrii celule de linie aferente PTCz 4 si PTCz 5, inscriptionarea instalatiilor proiectate, LES 20KV PTCz 3 -PTCz 6 Lunca Cetatuii inlocuire LES MT pe o lungime de aprox 210.m m, pozare LES pe trasee sitematizate , montare borne pe traseul LES, refacere infrastructura rutiera,montaj dispoxitive semnalizare avrii celule de linie aferente PTCz 4 si PTCz 5, inscriptionarea instalatiilor proiectate,	LUNCA CETATUII			1205412
5	105	18.07.2025	24	24	66999	CONTINUARE LUCRARI LA AC 68/24/04/2017 - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE,S teren =3753,00,00 mp, Sc-1013,31 mp,Sd=3278,05, POT=27%, CUT=0.87%, AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMLASARE HIDRANT, AMENAJARE PARC COPII, AMENAJARE SPATII VERZI, SI RACORD UTILITATI	Hlincea,	66999	66999	1248215

6	106	18.07.2025	24	24	COMUNA CIUREA	MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA IN SAT LUNCA CETATUII, COMUNA CIUREA	LUNCA CETATUII, STR PEPINIEREI	60121	60121	515310
7	107	18.07.2025	24	24	67033	CONSTRUIRE LOCUINTA, S teren =500,00 mp, Sc =124,91 mp, REGIM DE INALTIME P+POD,H la streasina= 2.59, POT=25, 00, CUT=0,38% SISTEM CONSTRUCTIV: STRUCTURA PE ZIDARIE PORTANTA, FUNDATII: CONTINUE, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALA TERMICA PE GAZ, INVELITOARE: TABLA , FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	CIUREA,SCORTISOAREI	67033	67033	209000
8	108		24	224	SC TERINAMAR SRL	CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA DE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTA DE SERVICIU ,S teren =714,00 mp, Sc =200,00 mp, Sd =400,00 mp, , REGIM DE INALTIME P+1E ,H la streasina=6.4 ,POT=25,00%, CUT=0,5%, SISTEM CONSTRUCTIV: CADRE DIN BETON ARMAT, FUNDATII: CONTINUE, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALA ELECTRICA , INVELITOARE: TABLA ,FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC , AMPLASARE FOSA SEPTICA ECOLOGICA, AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, SI RACORD UTILITATI	CIUREA, DJ 248C	73619	731609	426000
9	109	28.07.2025	24	24	65437	CONSTRUIRE GARAJ SI BECI,S teren =104,00 mp, Sc=31,00 mp, SISTEM CONSTRUCTIV: ZIDARIE PORTANTA, FUNDATII: CONTINUE B.A, IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SI RACORD UTILITATI	LUNCA CETATUII	65437	65437	76597

10	110	28.07.2025	24	24	SC DELGAZ SI COMUNA CIUREA	EXTINDERE RETEA ELECTRICA IN LOCALITATEA HLINCEA-Se va realiza din tabloul de distribitie de j.t a PTAb4 Hlincea-20/0,4 KV-250 kVA, prin pozarea a doua cabluri 0.4 kv, tip NA2XAbY -3X240+120 mmp (unul fiind de rezerva) si o firida E3+4 ce se va monta in apropierea blocului.Firida se va lega la o priza de pamant Cablurile 0.4 kv se vor poza protejate.Lungimea traseului cablurilor 0.4 kv va fi de 760,0 m traseu	HLINCEA	69105	691056	109000
11	111	28.07.2025	24	24	APA VITAL	MODIFICARE TRASEU APA	CURATURI			
12	112	29.07.2025	24	24	SC MKD RESIDENCE	CONSTRUIRE LOCUINTE ,S teren =3480,00 mp, Sc =85,30X11, REGIM DE INALTIME P,H la streasina=3.15SISTEM CONSTRUCTIV: ZIDARIE PORTANTA, FUNDATII: CONTINUE, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALA, INVELITOARE: TABLA TIP TIGLA,FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, SI RACORD UTILITATI	LUNCA CETATUI,	74331	74331	1032130